

Гранд-Смета (вер.8.0)
СОГЛАСОВАНО:

" " 2017 г.

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж по адресу: г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12 а
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замена окон в кабинетах №№ 403,415 на 4-м этаже здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость, схема

Сметная стоимость строительных работ 140,690 тыс. руб.

Средства на оплату труда 13,428 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 80,01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР46-04-012-01 Пост.Прави т.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-01 август 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=8,66; ЗПМ=19,24	100 м2	0,1538 (2,09*1,84*4) / 100	1767,24	1525,29	241,95	89,78		272	235	37	14	188,54	29	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		84%=110%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8)						4024 2299 11164						


РЦЦС

д-Смета (вер.8.0)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР09-06-001-02 Пост.Прави т.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-06-001-02 август 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=5,63; ЗПМ=19,24; МАТ=5,78	1 т конструкций	0,18	475,57	363,92	111,65	1,36		86	66	20		42,6636	7,68	
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		69%=90%*(0.9*0.85) 58%=85%*(0.85*0.8)						876 737 2996						
3 ТЕР10-01-034-08 Пост.Прави т.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-08 август 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=8,88; ЗПМ=19,24; МАТ=3,23	100 м2 проемов	0,1538 15,38 / 100	183868,21	1799,05	620,69	11,49		28279	277	95	2	205,8408	31,66	
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8)						4830 2308 103451						
4 ТСЦ-203-8040 Пост.Прави т.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСР 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-8040 август 2017 г. МАТ=3,19	м2	-15,38	1720,06					-26455						

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТСЦ-203-1040 Изм.1 Пост.Прави т.Яросл.обл от 18.10.11 №811-п	Блок оконный пластиковый четырёхстворчатый, с поворотной и поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 /прим/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-1040 август 2017 г. МАТ=1,59	м2	15,38	2956,05					45464						
6 ТЕР10-01-035-03 Изм.1 Пост.Прави т.Яросл.обл от 18.10.11 №811-п	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-035-03 август 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=10,19; ЗПМ=19,24; МАТ=3,57	100 п. м	0,0776 (1,94*4) / 100	7074,14	251,67	42,51	1,22		549	20	3		29,5044	2,29	
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8)						347 166 2807						
7 ТСЦ-101-2909 Пост.Прави т.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2909 август 2017 г. МАТ=0,92	м	7,76	317,18					2461						
8 ТЕРп58-20-1 Пост.Прави т.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп58-20-1 август 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=9,62; ЗПМ=19,24; МАТ=1,52	100 м	0,0736 (1,84*4) / 100	4455,2	353,23	5,99	0,93		328	26			41,41	3,05	
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		71%=83%*0.85 52%=65%*0.8						355 260 1574						

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР15-01-050-01 Пост.Правит. т.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-050-01 август 2017 г. ОЗП=19,24; ЭМ=8,17; ЗПМ=19,24; МАТ=1,93	100 м2 облицовки	0,0915 ((2,09*2+1,84)*0,38*4) / 100	10617,46	635,32	148,22	1,92		971	58	14		69,207	6,33	
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)						893 413 4271						
10 ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Погрузка вручную ЭМ=11,19	1 т груза	0,7194 0,5229+0,0165+0,18	42,98		42,98			31		31				
	НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП								347						
11 ФССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка ЭМ=10,08	1 т груза	0,7194	17,32		17,32			12		12				
	НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП								121						
Итого по разделу 1										116891				80,01	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										51998	682	212	16		80,01
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										99384	13121	1890	307		80,01
Накладные расходы										11325					
Сметная прибыль										6182					



анд-Смета (вер.8.0)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										11164				29	
Строительные металлические конструкции										2996				7,68	
Деревянные конструкции										106257				33,95	
Материалы										-9839					
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										1574				3,05	
Отделочные работы										4271				6,33	
Погрузо-разгрузочные работы										347					
Перевозка грузов автотранспортом										121					
Итого										116891				80,01	
В том числе:															
Материалы										84373					
Машины и механизмы										1890					
ФОТ										13428					
Накладные расходы										11325					
Сметная прибыль										6182					
Непредвиденные затраты 2% от 116891										2338					
Итого с непредвиденными										119229					
НДС 18% от 119229										21461,22					
ВСЕГО по смете										140690,22				80,01	

30к 822

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОМУ И СМЕТНОМУ
НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

26 СЕН 2017

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ
В сумме 140690,22 руб


П. В. Литвинова
Объем выполненных работ контролирует заказчик

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)



Иск. Литвинова ЛВ