

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГПОАУ ЯО Ярославского
педагогического колледжа

М.Е. Лавров

2019 г.

2019 г.

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт помещения № 115 на 1-м этаже здания Государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Ярославский педагогический колледж по адресу: г.Ярославль, ул.Маланова, д.12а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость № 2 от 29.05.2019г.

Сметная стоимость 510,834 тыс. руб. ✓
 строительных работ 300,075 тыс. руб.
 монтажных работ 124,071 тыс. руб.
 оборудования 1,549 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 89,977 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 476,2 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 05.2019г. ✓

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР09-06-001-01 Пост.Правит.Яросл о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-06-001-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,1; ЗПМ=19,68; МАТ=5,19 НР (1546 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (1909 руб.) СП (1379 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1909 руб.)	1 т конструкций	0,15	626,47	534,35	92,12	4,63	94	80	14	
						ГАОУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»			21			
						ПРОВЕРЕНО						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР46-04-012-03 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-03 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,75; ЗПМ=19,68 НР (643 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (649 руб.) СП (386 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (649 руб.)	100 м2	0,036	1082,58	840,63	241,95	89,78	39 ✓	30	9	3
3	ТЕРp53-20-4 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРp53-20-4 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,8; ЗПМ=19,68; МАТ=6,66 НР (51 руб.): 86% от ФОТ (59 руб.) СП (41 руб.): 70% от ФОТ (59 руб.)	100 м3 кладки	0,0006 (0.5*0.12) / 100	90758,82	5614,6	3369,6	526,5	54 ✓	3	2	
4	ТЕР09-06-001-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-06-001-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,1; ЗПМ=19,68; МАТ=5,19 НР (2534 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (3129 руб.) СП (2261 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (3129 руб.)	1 т конструкций	0,15	938,89	763,35	131,61	6,62	141 ✓	115	20	1
5	ТСЦ-203-8091 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Дверь противопожарная глухая ДПМ-01/30 (Е1 30) размером 950х2075 мм <i>кресло</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-8091 Май 2019 г. МАТ=7,96	компл.	1	1425,56				1426 ✓			
6	ТСЦ-101-0961 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0961 Май 2019 г. МАТ=2,81	шт.	1	428,43				428 ✓			
7	ТЕР46-04-009-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Разборка бетонных оснований под полы на гравии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-009-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,08; ЗПМ=19,68 НР (1013 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1023 руб.) СП (609 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1023 руб.)	1 м3	0,5 5*0.1	313,94	81	232,94	22,74	157 ✓	41	116	11
8	ТЕР11-01-002-04 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих слоев щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-04 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,49; ЗПМ=19,68; МАТ=7,44 НР (631 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (570 руб.) СП (363 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (570 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	0,5	271,37	33,05	54,62	5,53	136 ✓	17	27	3
9	ТЕР11-01-002-09 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих слоев бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-09 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,54; ЗПМ=19,68; МАТ=5,62 НР (436 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (394 руб.) СП (251 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (394 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	0,5 5*0.1	699,77	30,67	0,24		350 ✓	15		

ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР06-01-015-10 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,2; ЗПМ=19,68; МАТ=4,84 НР (37 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (39 руб.) СП (22 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (39 руб.)	1 т	0,01532 15,32/1000	6554,25	111,99	37,1	2,16	100 ✓	2	1	
11	ТСЦ-204-0100 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0100 Май 2019 г. МАТ=4,91	т	-0,0153 -Ф1,р1	6115,35				-94 ✓			
12	ТСЦ-204-0069 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Арматурные сетки сварные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0069 Май 2019 г. МАТ=4,21	т	0,0153	7787,67				119 ✓			
13	ТЕР11-01-011-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,52; ЗПМ=19,68; МАТ=6,53 НР (6623 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (5983 руб.) СП (3814 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (5983 руб.)	100 м2 стяжки	0,6669	1548,66	313,71	44,24	14,73	1033 ✓	209	30	10
14	ТЕР11-01-037-04 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытий из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-037-04 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=10,56; ЗПМ=19,68; МАТ=2,57 НР (8104 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (7321 руб.) СП (4667 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (7321 руб.)	100 м2 покрытия	0,6669	10700,28	399,06	54,53	4,06	7136 ✓	266	36	3
15	ТСЦ-101-2158 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Ковровые покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2158 Май 2019 г. МАТ=2,58	м2	-68,02 -Ф2,р1	99,03				-6736 ✓			
16	ТСЦ-101-2146 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Ковровые покрытия (ковролин) однотонное и с рисунком на джутовой основе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2146 Май 2019 г. МАТ=2,58	м2	68,02	93,97				6392 ✓			
17	ТЕР11-01-040-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-040-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11; ЗПМ=19,68; МАТ=1,41 НР (871 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (787 руб.) СП (502 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (787 руб.)	100 м плинтуса	0,335	689,14	87,74	2,62		231 ✓	29	1	
18	ТЕР09-03-050-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-050-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=4,94; ЗПМ=19,68; МАТ=5,41 НР (32 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (39 руб.) СП (28 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (39 руб.)	100 м плинтуса	0,015	181,33	118,91	22,49		3 ✓	2		

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТСЦ-201-0822 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Планка из стального листа толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-0822 Май 2019 г. МАТ=5,11	т	-0,0001 -Ф3 р1	7594,93				-1 ✓			
20	ТСЦ-206-1349 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.о бл от 18.10.11 №811-п	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-206-1349 Май 2019 г. МАТ=1,66	м	1,5	58,06				87 ✓			
21	ТЕР09-06-001-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокотилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-06-001-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,1; ЗПМ=19,68; МАТ=5,19 НР (160 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (197 руб.) СП (142 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (197 руб.)	1 т конструкций	0,009 (4,5*2)/1000	938,89	763,35	131,61	6,62	8 ✓	7	1	
22	ТСЦ-201-8206 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Ревизионный люк 50х50 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-8206 Май 2019 г. МАТ=3,46	шт.	2	495,52				991 ✓			
23	ТЕРр65-30-4 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-30-4 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,75; ЗПМ=19,68 НР (146 руб.): 74% от ФОТ (197 руб.) СП (99 руб.): 50% от ФОТ (197 руб.)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,048	234,14	210,69	23,45	8,7	11 ✓	10	1	
24	ТЕР20-02-002-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-002-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,08; ЗПМ=19,68; МАТ=4,88 НР (408 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (354 руб.) СП (250 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (354 руб.)	1 решетка	1	19,84	13,1	2,37		20 ✓	13	2	
25	ТСЦ-301-2234 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.о бл от 18.10.11 №811-п	Решетки вытяжные алюминиевые типа РВ размером 400х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-2234 Май 2019 г. МАТ=3,89	шт.	1	234,57				235 ✓			
26	ТЕР46-02-009-02 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-02-009-02 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68 НР (3156 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (3188 руб.) СП (1897 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3188 руб.)	100 м2	0,908 151,32/100*0,6	178	178			162 ✓	162		

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР15-04-005-05 <i>Пост.Правит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (по кирпичу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-05 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=10,94; ЗПМ=19,68; МАТ=2,49 НР (8853 руб.); 105%*0.9 от ФОТ (9368 руб.) СП (4380 руб.); 55%*0.85 от ФОТ (9368 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5132	2143,14	227,93	9,03	0,12	3243 ✓	345	14	
31	ТЕР08-07-002-01 <i>Пост.Правит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</i>	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-07-002-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,02; ЗПМ=19,68; МАТ=7,43 НР (12057 руб.); 122%*0.9 от ФОТ (10981 руб.) СП (7457 руб.); 80%*0.85 от ФОТ (10981 руб.)	100 м2 горизонтальной проекции	0,6669	984,77	606,53	15,69		657 ✓	404	10	
32	ТЕР15-01-051-03 <i>Изм.1 Пост.Правит.Яросл.о бл.от 18.10.11 №811-п</i>	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-051-03 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=5,7; ЗПМ=19,68 НР (3533 руб.); 105%*0.9 от ФОТ (3739 руб.) СП (1748 руб.); 55%*0.85 от ФОТ (3739 руб.)	100 м2 облицовки	0,6669	243,32	204,72	38,6		162 ✓	137	25	
33	прайс <i>Пост.Правит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</i>	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) <i>и пленка (Германия) и белая</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 МАТ=6,58	м2	66,69	26,48 205/1,2/6,58*1,02				1766 ✓			
34	прайс <i>Пост.Правит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</i>	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка <i>"Т" КП 14,3 мм белая</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 МАТ=6,58	м	34,8	1,55 12/1,2/6,58*1,02				54 ✓			
56	Прайс <i>Пост.Правит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</i>	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка <i>ПВХ и "Шизенка" Descon, с Lipso</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 МАТ=6,58	м	34,8	4,78 37/1,2/6,58*1,02				166 ✓			
35	ТЕР15-01-052-01 <i>Изм.1 Пост.Правит.Яросл.о бл.от 18.10.11 №811-п</i>	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-052-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=19,68 НР (1246 руб.); 105%*0.9 от ФОТ (1319 руб.) СП (617 руб.); 55%*0.85 от ФОТ (1319 руб.)	100 отверстий	0,12	405,12	405,12			49 ✓	49		
Раздел 2. Сантехника												
38	ТЕРр65-19-1 <i>Пост.Правит.Яросл.о бл.от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</i>	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-19-1 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,75; ЗПМ=19,68 НР (525 руб.); 74% от ФОТ (709 руб.) СП (355 руб.); 50% от ФОТ (709 руб.)	100 шт.	0,04	935,72	865,7	70,02	25,98	37 ✓	35	2	1

ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР18-03-001-02 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Установка радиаторов стальных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,87; ЗПМ=19,68; МАТ=7,61 НР (2018 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1752 руб.) СП (1236 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1752 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,1056	20151,41	588,43	232,69	15,01	2128 ✓	62	25	2
40	ТСЦ-301-0559 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-0559 Май 2019 г. МАТ=7,82	кВт	-10,56 -Ф4 p1	180,36				-1905 ✓			
41	ТСЦ-301-1010 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1010 Май 2019 г. МАТ=3,7	шт.	64	147,63				9448 ✓			
42	ТЕР18-07-001-05 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-05 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68; МАТ=2,91 НР (454 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (394 руб.) СП (278 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (394 руб.)	1 компл.	12 8+4	29,83	1,23			358 ✓	15		
43	ТСЦ-302-0474 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-0474 Май 2019 г. МАТ=3	компл.	-12 -Ф5 p1	27,1				-325 ✓			
44	ТСЦ-302-1831 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1831 Май 2019 г. МАТ=7,29	шт.	8	16,96				136 ✓			
45	ТСЦ-301-1580 Изм 1 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 18.10.11 №811-п	Кран Маевского для радиаторов 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1580 Май 2019 г. МАТ=2,94	шт.	4	17,24				69 ✓			
46	ТЕРр62-32-2 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-32-2 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,05; ЗПМ=19,68; МАТ=2,54 НР (514 руб.): 80% от ФОТ (768 руб.) СП (384 руб.): 50% от ФОТ (768 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0602	1343,7	652,05	0,87		81 ✓	39		
Раздел 3. Электрика												
47	ТЕРр67-04-1 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-04-1 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68 НР (17 руб.): 85% от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)	100 шт.	0,02	45,55	45,55			1 ✓	1		

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕРр67-04-5 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-04-5 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,75; ЗПМ=19,68 НР (301 руб.): 85% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.)	100 шт.	0,12	145,98	143,48	2,5	0,93	18	18		
29	ТЕРм08-03-594-16 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, (прим. светодиодная ультратонкая панель 600х600х3мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-16 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,64; ЗПМ=19,68; МАТ=8,4 НР (3011 руб.): 95% от ФОТ (3169 руб.) СП (2060 руб.): 65% от ФОТ (3169 руб.)	100 шт.	0,08 8 / 100	2866,46	1180,48	1606,87	505,73	229	94	129	40
57	ТЕРм08-01-080-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,24; ЗПМ=19,68; МАТ=5,71 НР (2038 руб.): 95% от ФОТ (2145 руб.) СП (1394 руб.): 65% от ФОТ (2145 руб.)	1 шт.	8	23,25	10,87	9,68	0,54	186	87	77	4
58	ТЕРм08-02-413-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-413-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,24; ЗПМ=19,68; МАТ=7,78 НР (1029 руб.): 95% от ФОТ (1083 руб.) СП (704 руб.): 65% от ФОТ (1083 руб.)	100 м трубок	0,238	1407,84	189,88	53,23	2,97	335	45	13	1
59	ТЕРм08-02-396-06 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Короб по стенам и потолкам, длина 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-06 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,4; ЗПМ=19,68; МАТ=3,73 НР (8956 руб.): 95% от ФОТ (9427 руб.) СП (6128 руб.): 65% от ФОТ (9427 руб.)	100 м	1,005 (11*89 56/100)	1654,45	276,36	565,22	120,48	1663	278	568	121
60	ТСЦ-101-3911 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Дюбели для пристрелки стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3911 Май 2019 г. МАТ=0,48	10 шт.	-12,56 -Ф7 р3	28,52				-358			
61	ТСЦ-101-1924 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Электроды диаметром 4 мм Э42А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1924 Май 2019 г. МАТ=3,84	кг	-6,874 -Ф7 р2	14,3				-98			
62	ТСЦ-101-1699 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Патроны для пристрелки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1699 Май 2019 г. МАТ=7,48	10 шт.	-12,56 -Ф7 р1	25,27				-317			

ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕРм08-02-399-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-399-01 Май 2019 г. ОЗП=19,58; ЭМ=8,71; ЗПМ=19,58; МАТ=3,93 НР (130 руб.): 95% от ФОТ (137 руб.) СП (89 руб.): 65% от ФОТ (137 руб.)	100 м	0,11	141,92	33,09	51	18,23	16	4	6	2
64	ТЕРм08-02-399-02 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-399-02 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,68; ЗПМ=19,68; МАТ=4,02 НР (1421 руб.): 95% от ФОТ (1496 руб.) СП (972 руб.): 65% от ФОТ (1496 руб.)	100 м	0,895	180,83	44,18	75,77	25,93	162	40	68	23
65	ТЕРм08-03-591-08 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=5,56; ЗПМ=19,68; МАТ=3,06 НР (879 руб.): 95% от ФОТ (925 руб.) СП (601 руб.): 65% от ФОТ (925 руб.)	100 шт.	0,09	816,53	428,54	22,16	0,54	73	39	2	
66	ТЕРм08-03-591-04 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-04 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=5,56; ЗПМ=19,68; МАТ=3,04 НР (93 руб.): 95% от ФОТ (98 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (98 руб.)	100 шт.	0,01	812,78	435,49	22,16	0,54	8	4		

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

Материалы

67	ТСЦ-509-2235 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 18.10.11 №811-п	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-2235 Май 2019 г. МАТ=8,96	шт.	2	22,57				45			
68	ТСЦ-509-2237 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 18.10.11 №811-п	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-2237 Май 2019 г. МАТ=8,95	шт.	6	21,33				128			
69	ТСЦ-509-1443 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 18.10.11 №811-п	Выключатель двухклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1443 Май 2019 г. МАТ=6,64	шт.	1	7,86				8			
70	ТСЦ-503-0470 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-503-0470 Май 2019 г. МАТ=4,36	шт.	1	24,06				24			
71	ТСЦ-503-0471 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-503-0471 Май 2019 г. МАТ=6,69	шт.	8	9,81				78			
72	Прайс	Светильник светодиодный 4x18 накладной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): RO-NL G 600 x 600-003 1 МАТ=6,58	шт.	8	363,64 2815/1,2/5,58* 1.02				2909			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	Прайс	Трубка гофрированная с протяжкой д.16мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 МАТ=6,58	М	23,8	0,84 6,5/1,2/6,58*1,02				20			
74	Прайс	Кабель-канал ПВХ 16х16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 МАТ=6,58	М	100,5	1,42 11/1,2/6,58*1,02				143	✓		
75	Прайс	Кабель ВВГнгLS 3х1,5мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 МАТ=6,58	М	35,496 34,8*1,02	5,04 39/1,2/6,58*1,02				179	✓		
76	Прайс	Кабель ВВГнгLS 3х2,5мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 МАТ=6,58	М	91,3 89,5*1,02	7,94 61,5/1,2/6,58*1,02				725	✓		
Кондиционер												
78	ТЕР20-06-016-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-06-016-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,68; МАТ=7,28 НР (7096 руб.) : 128%*0,9 от ФОТ (6160 руб.) СП (4346 руб.) : 83%*0,85 от ФОТ (6160 руб.)	1 блок	3	141,49	75,32	11,25	0,41	424	✓	226	34
79	ТЕР20-06-017-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-06-017-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,79; ЗПМ=19,68; МАТ=8,52 НР (11629 руб.) : 128%*0,9 от ФОТ (10095 руб.) СП (7122 руб.) : 83%*0,85 от ФОТ (10095 руб.)	1 блок	3	231,21	122,66	26,85	1,08	694	✓	368	81
83	Прайс	Кондиционер Quattro Clima QV -PR09WA/QN-PR09WA ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 МАТ=6,58	компл.	3	2157,29 16700/1,2/6,58*1,02				6472	✓		
85	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаватора и емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=8,85 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6	3,28		3,28		20	✓		20
86	ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ЭМ=10,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6	15,35		15,35		92	✓		92
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									42525	✓	3291	✓
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									43856	✓	4290	✓
В том числе, справочно:												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 21, 8-9, 13-14, 17, 24, 39, 42, 78-79, 30, 32, 35, 31)									419		342	77
												6
												230
												282

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 4, 21, 8-9, 13-14, 17, 24, 39, 42, 78-79, 30, 32, 35, 31, 29, 57-59, 63-66)							912	658	252	44
									276506	84428	14784	5549
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							92291	✓		
		Накладные расходы										
		В том числе, справочно:							670			
		74% ФОТ (от 906) (Поз. 23, 38)							614			
		80% ФОТ (от 768) (Поз. 46)							318			
		85% ФОТ (от 374) (Поз. 47-48)							51			
		86% ФОТ (от 59) (Поз. 3)							4272			
		90%*0.9 ФОТ (от 5274) (Поз. 1, 4-6, 18-22)							17556			
		95% ФОТ (от 18480) (Поз. 29, 57-66, 69-76)							13670			
		105%*0.9 ФОТ (от 14465) (Поз. 10-12, 16, 30, 32-34, 56, 35)							4811			
		110%*0.9 ФОТ (от 4860) (Поз. 2, 7, 26)							12057			
		122%*0.9 ФОТ (от 10981) (Поз. 31)							16666			
		123%*0.9 ФОТ (от 15055) (Поз. 8-9, 13-15, 17)							21606			
		128%*0.9 ФОТ (от 18755) (Поз. 24-25, 39-45, 78-79)							56898	✓		
		Сметная прибыль										
		В том числе, справочно:							837			
		50% ФОТ (от 1674) (Поз. 23, 38, 46)							6744			
		55%*0.85 ФОТ (от 14426) (Поз. 30, 32-34, 56, 35)							12255			
		65% ФОТ (от 18854) (Поз. 47-48, 29, 57-66, 69-76)							22			
		65%*0.85 ФОТ (от 39) (Поз. 10-12, 16)							41			
		70% ФОТ (от 59) (Поз. 3)							2892			
		70%*0.85 ФОТ (от 4860) (Поз. 2, 7, 26)							9598			
		75%*0.85 ФОТ (от 15055) (Поз. 8-9, 13-15, 17)							7467			
		80%*0.85 ФОТ (от 10981) (Поз. 31)							13232			
		83%*0.85 ФОТ (от 18755) (Поз. 24-25, 39-45, 78-79)							3810			
		85%*0.85 ФОТ (от 5274) (Поз. 1, 4-6, 18-22)										
		Итого по смете:										
		Итого по Строительным работам										
		Строительные металлические конструкции:							5664	5196	437	39
		Итого Поз. 1, 4, 21 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,1, ЗПМ=19,68; МАТ=5,19"							11351			
		Итого Поз. 5 "Май 2019 г. МАТ=7,96"							1203			
		Итого Поз. 6 "Май 2019 г. МАТ=2,81"							44	39		
		Итого Поз. 18 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=4,94; ЗПМ=19,68; МАТ=5,41"							-5			
		Итого Поз. 19 "Май 2019 г. МАТ=5,11"							144			
		Итого Поз. 20 "Май 2019 г. МАТ=1,66"							3429			
		Итого Поз. 22 "Май 2019 г. МАТ=3,46"										

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									21830	5235	437	39
Итого									4272			
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 5 274)									3810			
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 5 274)									29912			
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
									669	590	79	59
Итого Поз. 2 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,75; ЗПМ=19,68"									1512	807	705	216
Итого Поз. 7 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,08; ЗПМ=19,68"									3188	3188		
Итого Поз. 26 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68"									5369	4585	784	275
Итого									4811			
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 4 860)									2892			
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 4 860)									13072			
Итого с накладными и см. прибылью												
Стены (ремонтно-строительные):												
									54	3	2	
Итого Поз. 3									409	59	24	
Всего с учетом "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,8; ЗПМ=19,68; МАТ=6,66"									51			
Накладные расходы 86% ФОТ (от 59)									41			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 59)									50			
Итого с накладными и см. прибылью												
Полы:												
									1422	472	266	98
Итого Поз. 8 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,49; ЗПМ=19,68; МАТ=7,44"									2277	394		
Итого Поз. 9 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,54; ЗПМ=19,68; МАТ=5,62"									11245	5668	392	315
Итого Поз. 13 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,52; ЗПМ=19,68; МАТ=6,53"									25356	7223	570	98
Итого Поз. 14 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=10,56; ЗПМ=19,68; МАТ=2,57"									-17379			
Итого Поз. 15 "Май 2019 г. МАТ=2,58"									1081	787	11	
Итого Поз. 17 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11; ЗПМ=19,68; МАТ=1,41"									24002	14544	1239	511
Итого									16666			
Накладные расходы 123%*0.9 ФОТ (от 15 055)									9598			
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 15 055)									50266			
Итого с накладными и см. прибылью												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
									517	39	9	
Итого Поз. 10 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,2; ЗПМ=19,68; МАТ=4,84"									-462			
Итого Поз. 11 "Май 2019 г. МАТ=4,91"									501			
Итого Поз. 12 "Май 2019 г. МАТ=4,21"									16491			
Итого Поз. 16 "Май 2019 г. МАТ=2,58"									17047	39	9	
Итого									37			
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 39)									22			
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 39)												

ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО

21

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									17106			
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):											
									206	197	9	
	Итого Поз. 23 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,75; ЗПМ=19,68"								707	689	18	20
	Итого Поз. 38 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,75; ЗПМ=19,68"								913	886	27	20
	Итого								670			
	Накладные расходы 74% ФОТ (от 906)								453			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 906)								2036			
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):											
									406	354	28	
	Итого Поз. 24 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,08; ЗПМ=19,68; МАТ=4,88"								914			
	Итого Поз. 25 "Май 2019 г. МАТ=3,89"								17570	1673	365	79
	Итого Поз. 39 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,87; ЗПМ=19,68; МАТ=7,61"								-14897			
	Итого Поз. 40 "Май 2019 г. МАТ=7,82"								34958			
	Итого Поз. 41 "Май 2019 г. МАТ=3,7"								1392	394		
	Итого Поз. 42 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68; МАТ=2,91"								-975			
	Итого Поз. 43 "Май 2019 г. МАТ=3"								991			
	Итого Поз. 44 "Май 2019 г. МАТ=7,29"								203			
	Итого Поз. 45 "Май 2019 г. МАТ=2,94"								7718	6140	384	20
	Итого Поз. 78 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,68; МАТ=7,28"								13027	9997	943	98
	Итого Поз. 79 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,79; ЗПМ=19,68; МАТ=8,52"								61307	18558	1720	197
	Итого								21606			
	Накладные расходы 128%*0.9 ФОТ (от 18 755)								13232			
	Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 18 755)								96145			
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Отделочные работы:								16790	9368	241	
	Итого Поз. 30 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=10,94; ЗПМ=19,68; МАТ=2,49"								3950	3739	211	
	Итого Поз. 32 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=5,7; ЗПМ=19,68"								13068			
	Итого Поз. 33-34, 56 " МАТ=6,58"								1319	1319		
	Итого Поз. 35 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68"								35127	14426	452	
	Итого								13633			
	Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 14 426)								6744			
	Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 14 426)								55504			
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Конструкции из кирпича и блоков:								657	404	10	
	Итого Поз. 31								721	465	13	
	Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"											

ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

ГРАНД-Смета 2019										10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9		817	558	16	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 л.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"													
										12962	10981	176	
Всего с учетом "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,02; ЗПМ=19,68; МАТ=7,43"										12057			
Накладные расходы 122%*0.9 ФОТ (от 10 981)										7467			
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 10 981)										32486			
Итого с накладными и см. прибылью													
Малярные работы (ремонтно-строительные):										81	39		
Итого Поз. 46										875	768		
Всего с учетом "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,05; ЗПМ=19,68; МАТ=2,54"										614			
Накладные расходы 80% ФОТ (от 768)										384			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 768)										1873			
Итого с накладными и см. прибылью													
Погрузо-разгрузочные работы:										20		20	
Итого Поз. 85										177		177	
Всего с учетом "ЭМ=8,85"													
Перевозка грузов автотранспортом:										92		92	
Итого Поз. 86										997		997	
Всего с учетом "ЭМ=10,84"										300075			
Итого													
Итого по Монтажным работам													
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):										20	20		
Итого Поз. 47 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68"										354	354		
Итого Поз. 48 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,75; ЗПМ=19,68"										374	374		
Итого										318			
Накладные расходы 85% ФОТ (от 374)										243			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 374)										935			
Итого с накладными и см. прибылью													
Электромонтажные работы на других объектах:										3613	2224	1339	945
Итого Поз. 29 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,64; ЗПМ=19,68; МАТ=8,4"										2931	2047	758	98
Итого Поз. 57 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,24; ЗПМ=19,68; МАТ=5,71"										1965	1063	132	20
Итого Поз. 58 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,24; ЗПМ=19,68; МАТ=2,78"										15349	6573	5729	2854
Итого Поз. 59 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,4; ЗПМ=19,68; МАТ=3,73"										-172			
Итого Поз. 60 "Май 2019 г. МАТ=0,48"										-376			
Итого Поз. 61 "Май 2019 г. МАТ=3,84"										-2371			
Итого Поз. 62 "Май 2019 г. МАТ=7,48"										183	98	61	39
Итого Поз. 63 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,71; ЗПМ=19,68; МАТ=3,93"										1874	945	712	551
Итого Поз. 64 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,68; ЗПМ=19,68; МАТ=4,02"										1034	925	11	
Итого Поз. 65 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=5,56; ЗПМ=19,68; МАТ=3,06"													

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ЭКСПЕРТИЗЫ
21

ГРАНД-Смета 2019										10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	Итого Поз. 66 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=5,56; ЗПМ=19,68; МАТ=3,04"									110	98		
	Итого Поз. 69 "Май 2019 г. МАТ=6,64"									53			
	Итого Поз. 70 "Май 2019 г. МАТ=4,36"									105			
	Итого Поз. 71 "Май 2019 г. МАТ=6,69"									522			
	Итого Поз. 72-76 " МАТ=6,58"									26162			
	Итого									50982	13973	8742	4507
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 18 480)									17556			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18 480)									12012			
	Итого с накладными и см. прибылью									80550			
	Монтаж оборудования:									6472			
	Итого Поз. 83									6472			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"												
										42586			
	Всего с учетом " МАТ=6,58"												
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)									42586			
	Итого с накладными и см. прибылью									124071			
	Итого												
	Итого по Оборудованию												
	Оборудование									403			
	Итого Поз. 67 "Май 2019 г. МАТ=8,96"									1146			
	Итого Поз. 68 "Май 2019 г. МАТ=8,95"									1549			
	Итого									1549			
	Итого									425695	✓		
	Итого												
	В том числе:									175745			
	Материалы									14764			
	Машины и механизмы									89977			
	ФОТ									1549			
	Оборудование									92291			
	Накладные расходы									56898			
	Сметная прибыль									85139	00		
	НДС 20%									510834	00	✓	
	ВСЕГО по смете												

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ

22 АВГ 2019

Подпись *И.И. Бахарева*
Выбор технических решений и контроль за
объемами осуществляет заказчик.

Составил: Коваленкова
Я.Ю., тел 98-21-96