

" " 2019 г.

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт участка кровли здания Государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Ярославский педагогический колледж по адресу: г.Ярославль, ул.Маланова, д.12а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость № 1 от 29.05.2019г.

Сметная стоимость строительных работ 262,238 тыс. руб. ✓
Средства на оплату труда 49,829 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 279,63 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 05.2019г. ✓

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля												
1	ТЕРр58-04-1 Пост.Правит Яросл о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Разборка паралетных решеток (ограждение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-04-1 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,67, ЗПМ=19,68 НР (588 руб.): 83% от ФОТ (708 руб.) СП (460 руб.): 65% от ФОТ (708 руб.)	100 м паралетных решеток	0,309	118,1	116,48	1,62		36	36		
2	ТЕР12-01-012-01 Пост.Правит Яросл о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-012-01 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,88, ЗПМ=19,68; МАТ=6,04 НР (468 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (433 руб.) СП (239 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (433 руб.)	100 м ограждения	0,309	3433,74	59,1	55,38	3,92	1061	18	17	1

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»

ПРОВЕРЕНО

21

ГАУ ЯО «ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-14-5 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали с настенными желобами и свесами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-14-5 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,74; ЗПМ=19,68; МАТ=6,42 НР (40101 руб.): 83% от ФОТ (48314 руб.) СП (31404 руб.): 65% от ФОТ (48314 руб.)	100 м2 покрытия	2,307	1822,07	1039,1	120,45	25,29	4204 ✓	2397	278	58
4	ТСЦ-101-1875 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1875 Май 2019 г. МАТ=1,44	т	2,247	21781,79				48944 ✓			
5	ТЕРр63-10-1 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Разборка облицовки из фанеры (примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-10-1 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,75; ЗПМ=19,68 НР (15 руб.): 77% от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (20 руб.)	100 м2 облицовки	0,01	69,41	63,16	6,25	2,32	1 ✓	1		
6	ТЕР20-02-002-02 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-002-02 Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,97; ЗПМ=19,68; МАТ=6,7 НР (408 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (354 руб.) СП (250 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (354 руб.)	1 решетка	1	27,92	15,97	3,65	0,14	28 ✓	16	4	
7	ТСЦ-301-4481 Изм 1 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 18.10.11 №811-п	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-4481 Май 2019 г. МАТ=5,65	шт.	1	977,53				978 ✓			
8	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2015 №1039/пг	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=11,19 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,424	42,98		42,98		61 ✓		61	
9	ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ЭМ=10,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,424	15,35		15,35		22 ✓		22	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									55335	✓ 2468	✓ 382	✓ 59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									55345	✓ 2473	✓ 387	✓ 59
В том числе, справочно:												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 6)									10	5	5	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									144590	48668	3850	1161

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«ЯРОСЛАВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									41579	✓		
В том числе, справочно:									15			
77% ФОТ (от 20) (Поз. 5)									40688			
83% ФОТ (от 49022) (Поз. 1, 3-4)									468			
120%*0.9 ФОТ (от 433) (Поз. 2)									408			
128%*0.9 ФОТ (от 354) (Поз. 6-7)									32363	✓		
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:									10			
50% ФОТ (от 20) (Поз. 5)									31864			
65% ФОТ (от 49022) (Поз. 1, 3-4)									239			
65%*0.85 ФОТ (от 433) (Поз. 2)									250			
83%*0.85 ФОТ (от 354) (Поз. 6-7)												
Итоги по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):									708	708		
Итого Поз. 1 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,67; ЗПМ=19,68"									59697	47173	2708	1141
Итого Поз. 3 "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,74; ЗПМ=19,68; МАТ=6,42"									70479			
Итого Поз. 4 "Май 2019 г. МАТ=1,44"									130884	47881	2708	1141
Итого									40688			
Накладные расходы 83% ФОТ (от 49 022)									31864			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 49 022)									203436			
Итого с накладными и см. прибылью												
Кровли:									1061	18	17	1
Итого Поз. 2									1068	21	21	1
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									6796	413	186	20
Всего с учетом "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,88; ЗПМ=19,68; МАТ=6,04"									468			
Накладные расходы 120%*0.9 ФОТ (от 433)									239			
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 433)									7503			
Итого с накладными и см. прибылью												
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):									1	1		
Итого Поз. 5									20	20		
Всего с учетом "Май 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,75; ЗПМ=19,68"									15			
Накладные расходы 77% ФОТ (от 20)									10			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 20)									45			
Итого с накладными и см. прибылью												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):												

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«ЯРОСЛАВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
ПРОВЕРЕНО 21

